

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze
od km 3 + 300,00 do km 3 + 492,00.

kod CPV 45233140 - 2

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka		Cena jedn.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,192		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE					
2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład. Grunt kategorii III. (wykonanie rowów)	m3	222,72		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWA					
3.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie. Grunt kategorii III-IV. Głębokość koryta 10 cm.	m2	806,40		
3.2	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie. Grubość warstwy 20 cm	m2	806,40		
3.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa dolna. Grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2	806,40		
3.4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	806,40		
Razem dział: PODBUDOWA						
4	NAWIERZCHNIA					
4.1	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.	m2	806,40		
4.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S. KR 1-2. Grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m3	768,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.1	D-06.01.01	Plantowanie poboczy i skarp obustronnie z obsianiem trawą. Grunt kategorii I-III.	m2	384,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka		Cena jedn.	Wartość zł.
			Nazw a	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wartość kosztorysowa robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość robót z pod. VAT						

Słownie :

Data:

Sporządził: