



PRZEKRÓJ PODSTAWOWY
OD KM 2+435 DO KM 2+835

KAMIENNA GÓRA



WIERZCHOWISKA PIERWSZE



Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
A1	w/wa ścieralna z płyt żelbetowych typu JOMB 100x75x12,5 cm	12,5	2+435	2+835
	w/wa wyrównawcza z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4	5		
	w/wa podbudowy z piasku gruboziarnistego	15		

- uwagi:
Droga gmina 108729L
klasa drogi - droga klasy L
Vp = 20 km/h
obciążenie osi - 100 kN/oś
kategoria ruchu- KR1

pracownia:	PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK Ul. Gęsia 21/28 20-719 Lublin tel. 667-917-314 fax 84-658-82-02 Regon 061613838 NIP 918-199-72-71			
projekt:	PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DROGI GMINNEJ NR 108729L WIERZCHOWISKA-KAMIENNA GÓRA OD KM 2+435 DO KM 2+835 W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWISKA PIERWSZE			
adres inwestycji:	DZIAŁKI NR EW. 905; 327; 939; 377; 376; 936 OBREB EW. 0021 W ERZCHOWISKA PIERWSZE JEDNOSTKA EW.06C506_5 MODLIBORZYCE OB. WIEJSKI			
inwestor:	GMINA MODLIBORZYCE UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23 - 310 MODLIBORZYCE			
projektował:	mgr inż. Jolanta Adamczak upr. nr LUB/0210/POOD/08			
sprawdził:	mgr inż. Waldemar Łacek upr.nr LUB/0016/PWBD/15			
branża: DROGI	stadium:	PB	skala:	1:25
nazwa rysunku:				
PRZEKROJE NORMALNE				
data:	sierpień 2019	nr rysunku:	arkusz:	rev.:
		D-01.01	1/1	0
Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakiegokolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.				