

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 113569L od km 1+095 do km 1+910 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 roku.
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA PIERWSZE DZ.NR EWID. 1455;1086;1094;945;939 GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 ; 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233123-7	Droga w km 1+095 do km 1+910			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 815	m m	 815,000	 815,000
				RAZEM	815,000
d.1.1	2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm :DROGA, ZJAZDY , ŁUKI NA ZJAZDACH 2673+23	m ² m ²	 2696,000	 2696,000
				RAZEM	2696,000
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
d.1.2	3 KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm :DROGA, ZJAZDY , ŁUKI NA ZJAZDACH 2673+23	m ² m ²	 2696,000	 2696,000
				RAZEM	2696,000
d.1.2	4 KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- :DROGA, ZJAZDY , ŁUKI NA ZJAZDACH 2673+23	m ² m ²	 2696,000	 2696,000
				RAZEM	2696,000
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
d.1.3	5 KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych ŻELBETOWYCH 75X100 o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNĘK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ / : DROGA, ZJAZDY , ŁUKI NA ZJAZDACH 2673+23	m ² m ²	 2696,000	 2696,000
				RAZEM	2696,000
d.1.3	6 KNNR 6 0105-06 analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm-WY-PEŁNIENIE WNĘK I SPOIN / :DROGA, ZJAZDY , ŁUKI NA ZJAZDACH 2673+23	m ² m ²	 2696,000	 2696,000
				RAZEM	2696,000
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
d.1.4	7 KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA (815*0,3*0,12)*2	m ³ m ³	 58,680	 58,680
				RAZEM	58,680