
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108744 L OD KM. 0+000 DO KM 1+550 W M-ŚCI DABIE
ADRES INWESTYCJI : DABIE GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23-310 MODLIBORZYCE
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY W KM ROB.OD 0+000 DO KM 0+300				
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 0811-1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	944.5		
2	KNR 2-01 z.o.2.8.3.1 analogia	Oczyszczenie PŁYT Z ZIEMI I PODSYPKI CEMENTOWEJ	m ³	944.5		
3	KNR 2-31 0103-1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	944		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45233123-7	PODBUDOWA				
4 d.1. 2	KNNR 6 0105- 08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.2+2* 20+2.25*2 = 1004.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA				
5 d.1. 05 3	KNR 2-31 0309- analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.0+2* 20+2.25*2 = 944.500		
6 d.1. 06 3	KNNR 6 0105- analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm-WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	(300*3.0+2* 20+2.25*2)* 0.25 = 236.125		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.1. 4	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ³	(300*0.5*0.12)*2 = 36.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY W KM ROB. 0+300 DO KM 1+550				
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
8 d.2. 04 1	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórkim w km - 0+300,00-1+1550	m	1250		
9 d.2. 02 1	KNR 2-01 0239-	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA BUDOWANIE NA-SYPU	m ³	100		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		ODWODNIENIE				
10 d.2. 2	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III-WYKOP POD PRZEPUST	m ³	6*2*1 = 12.000		
11 d.2. 2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	6		
12 d.2. 2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-ZASYPANIE PRZEPUSTU	m ³	6*1*1 = 6.000		
13 d.2. 2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		PODBUDOWA				
14 d.2. 01 3	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm w km - 0+300,00-1+550 + mijanki	m ²	(1250*3.2)+ (2*20*2)+(2* 2*2.5) = 4090.000		
15 d.2. 05 3	KNNR 6 0106-	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm : droga+mijanka ze skosami w km 0+000, 00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	(1250*3.2)+ (2*2*20)+(2* 2.25*2) = 4089.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		NAWIERZCHNIA				
16 d.2. 4	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	(1250*3.0)+ (2*20*2)+(2* 2*2.5) = 3840.000		
17 d.2. 4	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km - 0+300,00 - 1+550+ mijanki	m ²	3840*0.25 = 960.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18 d.2. 5	KNR 2-01 0314- 02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIA Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km - 0+300,00 - 1+550 + mijanki	m ³	1250*2*0.5* 0.12 = 150.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY W KM ROB.OD 0+000 DO KM 0+300						
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2	PODBUDOWA						
1.3	NAWIERZCHNIA						
1.4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2	ROBOTY W KM ROB. 0+300 DO KM 1+550						
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.2	ODWODNIENIE						
2.3	PODBUDOWA						
2.4	NAWIERZCHNIA						
2.5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: