

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej

nr 108736 L od km 1 + 600,00 do km 2 + 300,00

w miejscowości Wierzchowiska Drugie.

Kod CPV : 45233140-2

L.p.	Nr specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,700
2	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość do 1 km wraz z uformowaniem odkładu i wyrównaniem skarp (wykonanie koryta). 700,00x4,20x0,45=1323 m3	m3	1 323,00
3	PODBUDOWA			
3.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie. Grunt kat. III-IV 700,00x4,20=2940,00 Zjazd: 30,75x2=61,50	m2	3 001,50
3.3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie. Grubość warstwy 20 cm. Obmiar j/w	m2	3 001,50
3.4	D-04.04.02	Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Obmiar j/w	m2	3 001,50
3.5	D-04.04.02	Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Obmiar j/w	m2	3 001,50
4	NAWIERZCHNIA			
4.1	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. Obmiar j/w	m2	3 001,50
4.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S. KR 1-2 Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 700,00x4,00 = 2800,00 m2 Zjazdy: 30,75x2 = 61,50 m2	m2	2 861,50
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	D-06.01.01	Plantowanie poboczy obustronnie z obsianiem trawą. Grunt kat. I-III. Pobocza 700,00x0.25x2=350,00	m2	350,00