
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108744 L OD KM. 0+000 DO KM 1+550 W M-ŚCI DABIE
ADRES INWESTYCJI : DĄBIE GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY W KM ROB.OD 0+000 DO KM 0+300			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0811-01				
1		944.5	m ²	944.500	
				RAZEM	944.500
2	KNR 2-01	Oczyszczenie PŁYT Z ZIEMI I PODSYPKI CEMENTOWEJ	m ³		
d.1.	z.o.2.8.3.				
1	analogia	944.5	m ³	944.500	
				RAZEM	944.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		944	m ²	944.000	
				RAZEM	944.000
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
4	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.1.	0105-08				
2		300*3.2+2*20+2.25*2	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.1.	0309-05				
3	analogia	300*3.0+2*20+2.25*2	m ²	944.500	
				RAZEM	944.500
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm- WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.1.	0105-06				
3	analogia	(300*3.0+2*20+2.25*2)*0.25	m ²	236.125	
				RAZEM	236.125
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ³		
d.1.	0314-02				
4		(300*0.5*0.12)*2	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
2		ROBOTY W KM ROB. 0+300 DO KM 1+550			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim w km - 0+300,00-1+1550	m		
d.2.	0119-04				
1		1250	m	1250.000	
				RAZEM	1250.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA BUDOWANIE NASYPU 100	m ³		
d.2.	0239-02				
1			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
2.2		ODWODNIENIE			
10	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III-WYKOP POD PRZEPUST	m ³		
d.2.	0221-04				
2		6*2*1	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-otworowych z rur o śr. 60 cm	m		
d.2.	0601-01				
2		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-ZASYPANIE PRZEPUSTU	m ³		
d.2.	0230-01				
2		6*1*1	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2.	1403-06				
2		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
2.3		PODBUDOWA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.2. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm w km - 0+300,00-1+550 + mijanki (1250*3.2)+(2*20*2)+(2*2*2.5)	m ² m ²	 4090.000	
				RAZEM	4090.000
15	KNNR 6 d.2. 0106-05 3	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm : droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190 (1250*3.2)+(2*2*20)+(2*2.25*2)	m ² m ²	 4089.000	
				RAZEM	4089.000
2.4		NAWIERZCHNIA			
16	KNR 2-31 d.2. 0309-05 4	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (1250*3.0)+(2*20*2)+(2*2*2.5)	m ² m ²	 3840.000	
				RAZEM	3840.000
17	KNNR 6 d.2. 0105-06 4	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km - 0+300,00 - 1+550+ mijanki 3840*0.25	m ² m ²	 960.000	
				RAZEM	960.000
2.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	KNR 2-01 d.2. 0314-02 5	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km - 0+300,00 - 1+550 + mijanki 1250*2*0.5*0.12	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000