

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNAJ NR 108731L "ŚWINIARSKA"
ADRES INWESTYCJI : GMINA MODLIBORZYCE
INWESTOR : Gmina Modliborzyce
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 63; 23-310 Modliborzyce
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233142-6	REMONT DROGI GM. NR 108731L KRUSZYWEM KAMIENNYM			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym W KM 0+000,00 DO KM 0+550,00--POMIAR UBYTKÓW	m		
d.1	0119-03				
	analogia	550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	550*3	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
3	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	550*3,0*0,1	m ³	165,000	
				RAZEM	165,000